



1. На стене над приборами установить светильник аварийного освещения.

2. Монтаж технических средств АУПС выполнить согласно требований СП.5.13130.2009. Электромонтажные работы выполнить согласно СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документацией на приборы и оборудование.

3. Извещатели дымовые установить с учётом исключения возможных воздействий помех, в соответствии с СП5.13130.2009.

4. Ручные пожарные извещатели установить на стене на высоте 1,5м от уровня пола, и не менее 0,75 м от других органов управления.

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	1-й этаж АСПС	Лист
							22